



Polityka środowiskowa na budowach Inplag sp. z o.o.

Wrocław, 28/07/2025
Wersja 03

Spis treści

Zobowiązanie.....	3
I. Cele środowiskowe firmy	4
II. Ochrona środowiska naturalnego na budowach	5
III. Minimalizowanie wpływu prac budowlanych na środowisko naturalne	5
IV. Gospodarka odpadami budowlanymi	6
V. Dbanie o czystość na terenie budowy	8
VI. Parkowanie samochodów przez pracowników budowy.....	9
VII. Informowanie personelu budowy	10
VIII. Ograniczenie zagrożeń związanych z produktami i materiałami dla zdrowia pracowników	10
IX. Ograniczenie zanieczyszczenia wód i gleb	10
XI. Ograniczenie zużycia energii elektrycznej i oświetlenia	11
XII. Ograniczenie emisji hałasu.....	12
XIII. Ograniczenie emisji kurzu i błota	13
XIV. Ograniczenie szkodliwości związanej z drganiami	13
XV. Ochrona fauny i flory.....	14
XVII. Informowanie lokalnych społeczności	14
XVIII. Podwykonawstwo	14
XIX. Kontrola i nadzór w ramach przyjętych procedur	15
XX. Odpowiedzialność	15



Zadaniem **Polityki środowiskowej na budowach** jest określenie zasad minimalizowania negatywnego wpływu działalności budowlanej na środowisko, z uwzględnieniem aktualnych przepisów prawnych, wytycznych Inwestora / Klienta oraz dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego budownictwa.

Zobowiązanie

INPLAG Sp. z o.o. jako wykonawca realizujący inwestycje budowlane w sektorze przemysłowym, produkcyjnym, logistycznym, mieszkaniowym i usługowym, zobowiązuje się:

1. Przestrzegać uregulowań prawnych w zakresie ochrony środowiska oraz realizować proces inwestycyjny w sposób zapobiegający negatywnym skutkom oddziaływania na środowisko poprzez wybór optymalnych rozwiązań zgodnych z założeniami zrównoważonego budownictwa.
2. Dążyć do wdrażania rozwiązań zgodnych z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ).
3. Promować stosowanie technologii i materiałów spełniających wymogi zrównoważonych zamówień, zgodnych z Polityką Zrównoważonych Zamówień INPLAG.
4. Ograniczać emisję zanieczyszczeń i racjonalnie gospodarować zasobami.
5. Wspierać realizację celów środowiskowych poprzez odpowiedzialne planowanie i realizację inwestycji.



INPLAG odpowiedzialnie podchodzi do zagadnień ochrony środowiska.

I. Cele środowiskowe Spółki

1.

Ochrona środowiska poprzez stałe zmniejszanie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko naturalne.

2.

Racjonalne użytkowanie

- materiałów,
- energii,
- wody,
- gazu.

3.

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń środowiska.

4.

Wykorzystywanie i promowanie ekologicznych rozwiązań.

II. Ochrona środowiska naturalnego na budowach

Najważniejsze praktyki budowlane związane z ochroną środowiska na budowach:

1. Wdrożenie Planów Zarządzania Odpadami budowlanymi (zarówno planów własnych jak i opracowanych przez Klientów / Inwestorów / Generalnego Wykonawcę), ukierunkowanych na redukcję ilości odpadów budowlanych oraz działania zgodne z obowiązującym prawem.
2. Działania w kierunku ograniczania emisji zanieczyszczeń powstających w trakcie realizacji robót budowlanych, w tym: hałasu, spalin, zanieczyszczeń wód i gleb – poprzez stosowanie nowoczesnych technologii, odpowiednich zabezpieczeń oraz prawidłowe monitorowanie procesu budowlanego.
3. Zapewnienie wysokich standardów ochrony zdrowia i życia Pracowników, Współpracowników poprzez wdrożenie procedur i standardów BHP, szkoleń oraz stałe monitorowanie warunków pracy.
4. Poszanowanie potrzeb okolicznych mieszkańców oraz ochrona lokalnej fauny i flory poprzez ograniczanie uciążliwości robót.

III. Minimalizowanie wpływu prac budowlanych na środowisko naturalne

W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko naturalne, Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty budowlane w sposób zrównoważony i odpowiedzialny poprzez:

1. Stosowanie efektywnego systemu gospodarowania odpadami budowlanymi, z uwzględnieniem hierarchii postępowania z odpadami (promowanie zapobiegania powstawaniu odpadów, przygotowania do ponownego użycia, recyklingu, innych procesów odzysku, przekazania do unieszkodliwiania).
2. Utrzymanie czystości i porządku na terenie budowy, w tym regularne usuwanie odpadów oraz unikanie **rozprzestrzeniania się odpadów poza wyznaczoną strefę gromadzenia**.
3. Wyznaczenie i oznakowanie miejsc parkingowych dla pojazdów pracowników i gości w sposób niekolidujący z przestrzenią publiczną oraz nieingerujący w środowisko naturalne.
4. Wyznaczenie i egzekwowanie tras dojazdowych dla pojazdów transportowych, z uwzględnieniem minimalizacji uciążliwości dla lokalnej społeczności oraz ochrony przyrody.
5. Ograniczenie ryzyk zdrowotnych dla Pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, odpowiednich środków ochrony indywidualnej oraz bieżący nadzór nad przestrzeganiem przepisów i procedur BHP.
6. Przeciwdziałanie przedostawaniu oraz rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń do wody

i gleby w czasie trwania budowy poprzez zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych, właściwe magazynowanie substancji niebezpiecznych przed ich przekazaniem do utylizacji oraz natychmiastowe reagowanie na incydenty środowiskowe.

IV. Gospodarka odpadami budowlanymi

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia gospodarki odpadami w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zasadami zrównoważonego rozwoju.

W szczególności:

- Na etapie przygotowania do realizacji robót należy określić sposób gospodarowania odpadami budowlanymi oraz komunalnymi, jak również określić zasady współpracy z podmiotami specjalizującymi się w odbiorze i utylizacji odpadów.
- W miarę możliwości Wykonawca prowadzi działania zmierzające do ograniczenia ilości powstających odpadów, m.in. poprzez uzgodnienie z dostawcami zasad zwrotu opakowań wielokrotnego użytku (palety, przekładki, pojemniki transportowe, szpule).
- Cały proces gospodarowania odpadami powinien być dokumentowany i monitorowany, a osoby odpowiedzialne za jego realizację należy odpowiednio przeszkolić.

4.1. Działania zmierzające do ograniczenia strumienia odpadów trafiających na składowisko

Aby zminimalizować ilość odpadów budowlanych trafiających na składowiska, należy wdrażać następujące praktyki na poszczególnych etapach procesu budowlanego:

1. Na etapie projektowym:

- stosowanie rozwiązań ograniczających straty materiałowe, odpowiedni dobór systemów (elementy prefabrykowane, dokładne obmiary).

2. Na etapie budowy:

- **Prefabrykacja** – wykorzystanie elementów prefabrykowanych dostarczanych z zakładów prefabrykacji, co zmniejsza ilość odpadów powstających podczas tradycyjnych prac montażowych.
- **Przygotowanie materiałów na wymiar** - preferowane docinanie materiałów już na etapie produkcji (jeśli niezbędne jest docinanie na placu budowy, to tylko w wyznaczonych do tego strefach).
- **Korzystanie z opakowań zwrotnych**, eliminacja zbędnych warstw ochronnych, ograniczenie stosowania klejów, taśm, folii, etykiet do niezbędnego minimum.
- **Optymalizacja procesu zakupowego** – optymalne zamawianie materiałów budowlanych w ilościach wynikających z rzeczywistego zapotrzebowania, w miarę możliwości dokonywanie zamówień u lokalnych dostawców.

- **Selektywna zbiórka lub segregacja** – prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów bezpośrednio na terenie budowy (in situ) lub poza nią (out situ), zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi i wymaganiami stawianymi przez odbiorców odpadów.

3. Po zakończeniu budowy:

- Przekazanie do ponownego użycia materiałów pozostałych po budowie.
- W Planach Zarządzania Odpadami sporządzane będą zestawienia prognozowanych ilości odpadów, które po zakończeniu prac zostaną porównane z rzeczywistymi danymi końcowymi. Celem tej analizy jest identyfikacja trendów, oraz optymalizacja procesów budowlanych i zakupowych w kolejnych projektach.

4.2. Kontrola i nadzór usług wywozu odpadów

1. Przed podpisaniem umowy na odbiór odpadów Kierownictwo Budowy ma za zadanie sprawdzić, czy potencjalny Zleceniobiorca posiada wymagane uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie wywozu i zagospodarowania odpadów oraz ich utylizacji i segregacji out situ. W szczególności należy sprawdzić, czy posiada on aktywny numer BDO (Baza Danych o Odpadach) oraz stosowne decyzje administracyjne wydane przez organy lokalne.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za sporządzanie i przekazywanie wymaganych prawem sprawozdań dotyczących gospodarki odpadami.
3. Jakość i skuteczność selektywnej zbiórki odpadów na budowie powinna być regularnie kontrolowana m.in. poprzez audyty wewnętrzne.
4. Wszyscy Podwykonawcy zobowiązani są do przestrzegania Planu Zarządzania Odpadami, opracowanego dla danej inwestycji i powinni prowadzić działania zgodne z jego zapisami.
5. Odpady komunalne wytwarzane na placu budowy powinny być zbierane i przekazywane na podstawie odrębnej umowy zawartej z podmiotem posiadającym stosowne uprawnienia według lokalnych wytycznych.
6. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy przeprowadzić szkolenia dla pracowników, współpracowników i podwykonawców, obejmujące zasady prawidłowej segregacji odpadów, omówienie aspektów środowiskowych istotnych dla danej inwestycji, a także zapisów niniejszej Polityki i Polityki Zrównoważonych Zamówień oraz pozostałych regulacji wewnętrznych.

4.3. Ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne

Na terenie budowy obowiązuje bezwzględny zakaz:

- wprowadzania do obiegu odpadów niebezpiecznych, innych niż wskazanych odpowiednimi zezwoleniami;
- mieszania różnych odpadów niebezpiecznych;
- skażenia środowiska, w tym gleby i wody, wód gruntowych, poprzez niekontrolowane składowanie odpadów;
- składowania odpadów poza miejscami wyznaczonymi i zabezpieczonymi do tego celu;
- mycia pojazdów i sprzętu budowlanego przy użyciu środków chemicznych, w miejscach do tego nieprzeznaczonych;
- jakiegokolwiek spalania odpadów;
- odprowadzania do systemu kanalizacji / cieków wodnych substancji niebezpiecznych;
- przechowywania zapasów paliwa silnikowego / substancji ropopochodnych w nieodpowiednich, nieatestowanych lub rozszczelnionych zbiornikach bez zabezpieczeń.

V. Dbanie o czystość na terenie budowy

W trakcie przygotowywania budowy w Planie Zagospodarowania Placu Budowy określa się i wyznacza granice stref:

- parkowania, ciągów komunikacyjnych i dróg dojazdowych;
- usytuowania kontenerów budowlanych;
- dostaw oraz odbioru i wywozu odpadów;
- składowania materiałów budowlanych i odpadów.

Utrzymanie czystości na budowie powinno być realizowane systematycznie, na podstawie harmonogramu i umów z podmiotami świadczącymi takie usługi. Należy regularnie sprzątać kontenery i zaplecza funkcyjne (zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz), utrzymywać porządek na drogach dojazdowych, ciągach pieszych i strefach roboczych. Należy dbać o czytelne oznakowanie i fizyczne wyznaczenie stref zgodnie z Planem Zagospodarowania Budowy.

Miejsce do palenia wyrobów tytoniowych powinno być:

- specjalnie wyznaczone;
- zabudowane z 3 stron, zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi (zadaszone);
- oznakowane i zlokalizowane z dala od materiałów łatwopalnych oraz obszarów roboczych.

Przykładowa organizacja placu budowy:



VI. Parkowanie samochodów przez pracowników budowy

W celu zapewnienia sprawnej organizacji ruchu, należy:

1. Zapewnić wystarczającą liczbę dostępnych miejsc parkingowych w pobliżu terenu budowy oraz utrzymywać czysty i przejezdny dojazd na budowę i zaplecze.
2. Ograniczyć możliwe utrudnienia w ruchu na pobliskich drogach, w szczególności poprzez planowanie logistyki dostaw i ruchu pojazdów osobowych.
3. Umożliwić płynny dojazd zarówno samochodom osobowym jak i samochodom dostawczym w sposób niezakłócający porządku publicznego i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
4. Wyznaczyć strefy oczekiwania dla samochodów ciężarowych, aby uniknąć blokowania dróg publicznych – przestrzeń ta powinna być odpowiednio duża i bezpieczna.
5. Dążyć do przygotowania i wdrożenia planu dystrybucji i zarządzania przepływem materiałów budowlanych na terenie budowy.

6. Poinformować firmy odpowiedzialne za dostawy i logistykę o obowiązujących zasadach środowiskowych oraz wymaganiach dotyczących organizacji transportu na terenie budowy.

VII. Informowanie personelu budowy

Personel budowy powinien być informowany o aspektach środowiskowych już na etapie szkoleń wstępnych, przeprowadzanych przed rozpoczęciem robót budowlanych. Podwykonawcy powinni zapoznać się z następującymi dokumentami: Polityką Środowiskową na budowach, Planem Zrównoważonych Zamówień, Planem Zarządzania Odpadami oraz innymi dokumentami związanymi z ochroną środowiska obowiązującymi na danej budowie.

VIII. Ograniczenie zagrożeń związanych z produktami i materiałami dla zdrowia pracowników

W celu ograniczenia ryzyka zdrowotnego związanego z użyciem substancji chemicznych i materiałów budowlanych, Wykonawca powinien wdrożyć następujące środki ostrożności:

1. Materiały, produkty stosowane na budowie powinny być starannie dobrane z uwzględnieniem ich wpływu na zdrowie ludzi oraz środowisko naturalne.
2. Wszystkie substancje niebezpieczne muszą posiadać Karty Charakterystyki, które powinny być dostępne w dokumentacji budowy i udostępnione przez Kierownictwo Budowy personelowi.
3. Przed użyciem substancji niebezpiecznej należy przeprowadzić analizę zagrożeń i określić wymagane środki ochrony indywidualnej, takie jak: rękawice ochronne, okulary, maski, kombinezony.
4. Bezwarunkowo zabrania się stosowania azbestu i materiałów zawierających azbest w całym procesie inwestycyjnym.
5. Wykonawca powinien dążyć do zatwierdzenia u Inwestora materiałów wykorzystywanych w procesie budowy.

IX. Ograniczenie zanieczyszczenia wód i gleb

Celem ochrony wód gruntowych Wykonawca i Podwykonawcy mają obowiązek:

1. Po usunięciu warstwy urodzajnej gleby (humusu) odpowiednio zabezpieczyć i tymczasowo składować ją w przyzmach nie wyższych niż 3 m, w sposób ograniczający wymywanie i erozję.
2. Jeśli to możliwe - składować materiały budowlane na paletach drewnianych, zabezpieczonych folią, aby ograniczyć kontakt z gruntem i zapobiec jego zanieczyszczeniu.
3. Składować materiały budowlane tak, aby zapobiec negatywnym skutkom dla fauny i flory.



4. Bezwzględnie unikać stosowania azbestu i materiałów zawierających azbest.
5. Używać produktów na bazie wody lub o niskiej zawartości rozpuszczalników.
6. Unikać w miarę możliwości stosowania produktów zawierających ołów jako składników utwardzających lub przyspieszających schnięcie.
7. Prowadzić prawidłową politykę gospodarowania odpadami i tym samym zapobiegać przypadkowemu przedostawaniu się odpadów do gruntu lub wód gruntowych.
8. W miarę możliwości technicznych, odprowadzać wody powierzchniowe z terenu budowy do tymczasowego zbiornika retencyjnego dla wód opadowych.

X. Ograniczenie zużycia wody

W trosce o racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi Wykonawca i Podwykonawcy mają obowiązek:

1. Odprowadzać ścieki ze strefy zaplecza budowy za pomocą stałego, szczelnego i atestowanego zbiornika przystosowanego do odbioru ścieków, który musi być regularnie opróżniany przez odpowiednie służby.
2. Racjonalnie gospodarować wodą.
3. Dokładnie zamykać zawory, baterie po zakończeniu poboru wody.
4. Niezwłocznie likwidować wszelkie przecieki i nieszczelności instalacji wodnej oraz kanalizacyjnej.
5. Informować Kierownictwo Budowy o wszelkich zauważonych usterkach / przeciekach.
6. Umieścić w widocznych miejscach – biurze Kierownika Budowy oraz na zapleczu budowy materiały informacyjne zachęcające pracowników do oszczędzania wody;
7. Zamontować wodomierze.
8. Wyznaczyć osobę odpowiedzialną za bieżące monitorowanie i rejestrowanie zużycia wody.
9. Rozważyć możliwości wykorzystywania wody deszczowej do celów technicznych, np. mycia sprzętu lub powtórnego włączenia jej do instalacji.
10. Zapobiegać negatywnym skutkom wycieków substancji ropopochodnych i innych substancji niebezpiecznych poprzez zapewnienie na terenie budowy „apteczki ekologicznej” (zestawu awaryjnego do neutralizacji wycieków).
11. Natychmiast zgłaszać incydenty środowiskowe i niezwłocznie usuwać ich skutki.

XI. Ograniczenie zużycia energii elektrycznej i oświetlenia

Celem ograniczenia zużycia energii elektrycznej i emisji pośrednich, związanych z jej wytwarzaniem, Wykonawca i Podwykonawcy mają obowiązek:

1. Czasowego odłączania zasilania kontenerów biurowych i zaplecza technicznego po zakończeniu pracy, o ile nie wpływa to na bezpieczeństwo.



2. Używania energooszczędnego sprzętu komputerowego i biurowego.
3. Stosowania energooszczędnych źródeł światła (LED).
4. Wyposażenia stanowisk pracy w listwy zasilające z wyłącznikiem, umożliwiające całkowite odłączenie urządzeń od sieci po zakończeniu pracy.
5. Umieszczenia w widocznych miejscach, m.in. biurze Kierownika Budowy oraz na zapleczu budowy materiałów informacyjnych zachęcających do oszczędzania energii.
6. Wyposażenia każdego pomieszczenia w grzejniki z termostatem.
7. Promowanie stosowania urządzeń klasy energooszczędności (A, A+, A++).
8. Stosowania oświetlenia kierunkowego skierowanego w dół, celem redukcji zanieczyszczenia świetlnego.
9. Pouczenia operatorów maszyn, urządzeń i pojazdów transportowych o obowiązku wyłączania ich w czasie postoju.
10. Wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za monitorowanie i rejestrowanie zużycia energii elektrycznej na placu budowy.
11. Przeanalizowanie możliwości i opłacalności zastosowania OZE na placu oraz zapleczu budowy.

XII. Ograniczenie emisji hałasu

W trosce o komfort życia okolicznych mieszkańców oraz bezpieczeństwo i zdrowie pracowników na budowie, Wykonawca i Podwykonawcy mają obowiązek:

1. Przestrzegania zakazu odtwarzania radia i muzyki na terenie budowy.
2. Odpowiednio dobierać sprzęt budowlany pod kątem generowanego hałasu oraz stosować go w sposób minimalizujący emisję hałasu.
3. Zaplanować użycie urządzeń generujących hałas na godziny, w których hałas będzie najmniej uciążliwy dla okolicznych Mieszkańców.
4. Przeanalizować możliwości zastosowania zwiększonej / podwójnej liczby urządzeń w celu skrócenia czasu wykonywania szczególnie głośnych robót.
5. Powstrzymać się w miarę możliwości od wykonywania głośnych prac budowlanych w godzinach 22.00–06.00.
6. Zapewnić pracownikom dostęp do ochronników słuchu (np. słuchawek ochronnych), gdy poziom hałasu przekracza 85dB oraz egzekwować ich stosowanie.
7. Organizować dostawy materiałów i sprzętu na teren budowy poza godzinami szczytu komunikacyjnego (jeśli to możliwe), aby ograniczyć hałas i zakłócenia w ruchu drogowym.

XIII. Ograniczenie emisji kurzu i błota

W celu ograniczenia emisji kurzu i błota, które mogą negatywnie wpływać na jakość powietrza, stan dróg i komfort życia okolicznych mieszkańców, Wykonawca i Podwykonawcy mają obowiązek:

1. Utrzymywania w należytym stanie dróg wewnętrznych dla samochodów dostawczych w celu ograniczenia zanieczyszczenia okolicznych dróg.
2. Nawilżania wodą dróg i ciągów komunikacyjnych na placu budowy w okresie suchym, aby zapobiec unoszeniu się pyłów.
3. Organizacji sprzątania przy użyciu sprzętu mechanicznego (np. myjek jezdnych) w przypadku zabrudzenia dróg publicznych.
4. Stosowania zamkniętych silosów do magazynowania materiałów szczególnie pyłących oraz ładowania materiałów sypkich z zachowaniem szczególnej ostrożności, celem redukcji zapylenia.
5. Przykrywania skrzyń ładunkowych pojazdów transportujących materiały sypkie, (jeśli to możliwe).
6. Zakazu pozostawiania pojazdów z włączonym silnikiem w czasie postoju.
7. Magazynowania materiałów w zamkniętych i zabezpieczonych przed działaniem wiatru miejscach składowania (w miarę możliwości).
8. Ograniczenia emisji zanieczyszczeń i zapachów do powietrza.
9. Stosowania szlifierek wyposażonych w system odciągu pyłu (np. odkurzacze przemysłowe) podczas obróbki drewna, betonu, innych materiałów pyłących.
10. Regularnego, starannego prowadzenia prac porządkowych na zapleczu budowy oraz w strefach składowania i wywozu odpadów budowlanych i komunalnych, w celu zapobiegania emisji nieprzyjemnych zapachów i utrzymania wysokich standardów higieny.

XIV. Ograniczenie szkodliwości związanej z drganiami

W celu ograniczenia negatywnego wpływu drgań mechanicznych na otoczenie, konstrukcje sąsiadujące oraz zdrowie pracowników, Wykonawca i Podwykonawcy są zobowiązani:

1. Stosować alternatywne metody wykonywania prac generujących wibracje - zamiast młotów hydraulicznych zaleca się stosowanie wycinarek, zaginarek lub innych technologii niskowibracyjnych.
2. Planować prace w sposób minimalizujący ekspozycję otoczenia na drgania.
3. Stosować środki ochrony indywidualnej (rękawice antywibracyjne, przerwy w pracy, rotacja zadań).

XV. Ochrona fauny i flory

W trosce o zachowanie lokalnych walorów przyrodniczych, Wykonawca i Podwykonawca zobowiązani są do prowadzenia robót z poszanowaniem istniejącej fauny i flory, na podstawie wytycznych z dokumentacji branżowej, w tym jeśli dotyczy – decyzji środowiskowych i raportów wykwalifikowanego ekologa. Należy unikać nieuzasadnionej ingerencji w tereny zielone oraz naturalne siedliska zwierząt i roślin.

Działania powinny być prowadzone zgodnie z wytycznymi personelu wykwalifikowanego w dziedzinie ekologii, w przypadku braku wytycznych - dostosowane do specyfiki lokalizacji i innych wytycznych branżowych oraz aktualnych warunków i zapisów prawnych, z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju.

XVI. Działania po zakończeniu budowy

Po zakończeniu budowy Wykonawca i Podwykonawcy zobowiązani są oczyścić i uporządkować teren, gdzie prowadzono prace: usunąć zbędne materiały, odpady, tymczasową infrastrukturę, ogrodzenia techniczne i zabezpieczenia drzew. Należy sprawdzić, czy nie doszło do skażeń gleby lub innych elementów środowiska – w przypadku ich stwierdzenia, należy podjąć niezwłoczne działania naprawcze.

XVII. Informowanie lokalnych społeczności

W celu utrzymania dobrej komunikacji z lokalną społecznością oraz minimalizacji konfliktów, wdraża się pisemne informowanie mieszkańców i użytkowników terenów sąsiadujących z inwestycją o harmonogramie budowy, planowanych utrudnieniach, potencjalnych uciążliwościach. Przy głównym wejściu na teren budowy należy zamontować czytelną tablicę informacyjną dot. budowy i przewidywanych dat zakończenia poszczególnych etapów prac. Komunikaty kierowane do lokalnych społeczności powinny być zrozumiałe, aktualne i przystępne.

XVIII. Podwykonawstwo

Wymagania środowiskowe ujęte w niniejszej Polityce mają zastosowanie również wobec Podwykonawców, realizujących prace na zlecenie INPLAG. Podwykonawcy mają obowiązek zapoznać się z obowiązującą Polityką Środowiskową na budowach, Planem Zrównoważonych Zamówień, Planem Zarządzaniem Odpadami oraz innymi dokumentami środowiskowymi, które obowiązują na danej budowie, a także do bezwzględnego przestrzegania zawartych w nich zasad.



XIX. Kontrola i nadzór w ramach przyjętych procedur

Celem uniknięcia sytuacji awaryjnych, wypadków oraz incydentów, które mogłyby negatywnie oddziaływać na środowisko, wskazane jest wcześniejsze określenie aspektów środowiskowych budowy, a następnie ich analiza i przygotowanie środków zapobiegawczych.

W przypadku awarii środowiskowej należy pilnie:

1. Zabezpieczyć teren.
2. Podjąć odpowiednie działania w celu neutralizacji i usunięcia skażenia.
3. Bezzwłocznie poinformować o awarii Pełnomocnika ds. Zarządzania Środowiskiem lub osobę przez niego wskazaną i przekazać wypełnioną kartę incydentu środowiskowego zgodnie z procedurami wewnętrznymi.

XX. Odpowiedzialność

Osobą odpowiedzialną na danej budowie za nadzór nad przestrzeganiem zapisów zawartych w niniejszej Polityce jest Kierownik Robót.

Zarząd INPLAG Sp. z o.o.